



05.10.2020

Trwa remont ul. Kocuirowskiej - etap II

Trwa remont ulicy Kocuirowskiej w Żywcu w km 0+447,50 do 1+390,50 – etap II

Zakres przewidywanych prac obejmuje:

- 1) roboty przygotowawcze: regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, ścięcie poboczy;
- 2) w zakresie nawierzchni jezdni: roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy – stabilizacja typu MCE, nawierzchnię z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca 7cm i warstwa ścieralna 5cm), obustronne pobocza z kruszywa łamanego.

Wykonawcą usługi jest firma "DROGOMEX" Sp. z o .o.

